

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. **Найменування:** Комунальне спеціалізоване монтажньо-експлуатаційне підприємство
2. **Місцезнаходження:** 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 11 Лінія, 80
3. **ЄДРПОУ:** 13845696
4. **Предмет закупівлі:** ДК 021:2015: 44320000-9 - Кабелі та супутня продукція – кабелі та супутня продукція.

5. Кількість в обсягах:

кабель КВВГ 19*1 - 8000 м;

кабель КВВГ 7*1 - 3200 м;

кабель В ВГ2*2,5 -800 м;

провід СИП 2*16 - 400 м;

кабель ВВГнг-LS 3*2,5 - 500м;

кабель ВВГнг -LS 2*1,5 - 500 м;

кабель ВВГнг -LS 3*1,5 - 200м; кабель ВВГнг -LS 3 *4 - 500 м;

кабель ВВГнг -LS 4*4-100 м;

кабель ВВГнг -LS 4*6 -100 м;

кабель ВВГнг -LS 4*25 -100 м;

провід СИП - 5ПГ 4*25- 100 м;

трос сталевий оцинкований діаметр 4 мм - 7400 м;

трос сталевий оцинкований діаметр 8 мм - 450 м;

гофротруба для кабеля(пластикова) діам. 20мм- 500 м;

гофротруба для кабеля(пластикова) діам. 25мм -500 м;

металорукав в ПВХ ізоляції з протяжкою діам. 25мм -100 м;

гофротруба УФпосилена діам. 50мм -100 м;

універсальна 3-провідна клема 0,2-4мм² прозора - 300 шт.;

зажим анкерний пластина 4*10-35 - 20 шт.; талрепи М І2 -1 0 шт.;

карабін М6 - 20 шт.; тримач з фіксатором діам.20 -1000 шт.;

тримач з фіксатором діам.25 - 1000 шт.;

проколи для СИП 2х16- 40 шт.;

зажим анкерний під провід СИП 2*16- 80 шт.;

хомут кабельний 3,5*200- 500 шт.;

хомут з маркувальною площадкою (кабельний маркувальний) 3(4)*150 – 250 шт.;

хомут кабельний металевий в ізоляції 5*150 - 500 шт.;

хомут кабельний металевий в ізоляції 5*330 - 250 шт.

6. **Місце поставки товару:** вул. 11 Лінія, 80, Миколаївська Зобл. м. Миколаїв, 54028

7. **Очікувана вартість:** 1215000,00 грн. з ПДВ.

8. **Строк поставки товару:** з моменту підписання договору і до 01.12.2023р.

9. **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 05.07.2023; 12:00.

10. **Умови оплати:** розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату товару (далі - рахунок), виставленого на підставі заявки, згідно акту прийому-передачі/ виставлених рахунків та видаткових накладних протягом 20 календарних днів.

11. **Гарантійний строк:** не менше 12 місяців з моменту підписання акту прийому-передачі товару.

12. **Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції:** українська.

13. **Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій:** не вимагається.

14. **Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.

15. **Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 1%.

16. **Забезпечення виконання договору про закупівлю:** не передбачається.

17. **Підтвердження визначення очікуваної вартості:**

Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі аналізу загальнодоступних інформаційних джерел, зокрема веб-сайтів із прайсами на товари, що складають потребу в закупівлі. Так, одним із таких сайтів є сайт за посиланням <https://kablex.net.ua/>, де була подана заявка та отримана пропозиція щодо цін на аналогічні товари, згідно заданих технічних характеристик, запрошена комерційна пропозиція від ТОВ «СОЛІД ТІМ» і за найбільш економічно вигідними цінами визначено вартість закупівлі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 44320000-9 - Кабелі та супутня продукція – кабелі та супутня продукція.

Кількість товару:

1. Кабель КВВГ 19*1 – 8000 м;
2. Кабель КВВГ 7*1 – 3200 м;
3. Кабель ВВГ 2*2,5 – 800 м;
4. Провід СИП 2*16 – 400 м;
5. Кабель ВВГнг –LS 3*2,5 - 500 м;
6. Кабель ВВГнг –LS 2*1,5 – 500 м;
7. Кабель ВВГнг –LS 3*1,5 – 200 м;
8. Кабель ВВГнг –LS 3*4 – 500 м;
9. Кабель ВВГнг –LS 4*4 – 100 м;
10. Кабель ВВГнг –LS 4*6 – 100 м;
11. Кабель ВВГнг –LS 4*25 - 100 м;
12. Провід СИП – 5НГ 4*25– 100 м;
13. Трос сталевий оцинкований діаметр 4 мм – 7400 м;
14. Трос сталевий оцинкований діаметр 8 мм – 450 м;
15. Гофротруба для кабеля(пластикова) діам. 20мм – 500 м;
16. Гофротруба для кабеля(пластикова) діам. 25мм – 500 м;
17. Металорукав в ПВХ ізоляції з протяжкою діам.25мм - 100 м;
18. Гофротруба УФпосилена діам.50мм – 100 м;
19. Універсальна 3-провідна клема 0,2-4мм² прозора – 300 шт.;
20. Зажим анкерний пластина 4*10-35 – 20 шт.;
21. Талрепи №12 – 10 шт.;
22. Карабін М6 – 20 шт.;
23. Тримач з фіксатором діам.20 – 1000 шт.;
24. Тримач з фіксатором діам.25 – 1000 шт.;
25. Проколи для СИП 2х16 – 40 шт.;
26. Зажим анкерний під провід СИП 2*16 – 80 шт.;
27. Хомут кабельний 3,5*200– 500 шт.;
28. Хомут з маркувальною площадкою (кабельний маркувальний) 3(4)*150 – 250 шт.;
29. Хомут кабельний металевий в ізоляції 5*150 – 500 шт.;
30. Хомут кабельний металевий в ізоляції 5*330 – 250 шт.

В Пропозиції повинні бути зазначені ціни за одиницю товару, з вказанням з ПДВ чи без ПДВ, з урахуванням витрат на:

- завантаження;
- розвантаження;
- транспортних витрат до місця постачання;
- податків і зборів;
- інших витрат.

Оплата Замовником - за фактично наданий товар.

Обсяг предмету закупівлі: Детальна інформація щодо кількості та комплектності предмету закупівлі зазначена у нижченаведеній таблиці 1.

Таблиця 1

№ п/п	Назва виробу	Технічні характеристики	Од.виміру	Кількість
1	Кабель КВВГ 19*1	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 19; січення жили мм кв. – 1; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований.	м	8000
2	Кабель КВВГ 7*1	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 7 ; січення жили мм кв. – 1; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований.	м	3200
3	Кабель ВВГ 2*2,5	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 2; січення жили мм кв. – 2,5; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	800
4	Провід СІП 2*16	Матеріал жили – алюміній; Кількість жил – 2;	м	

		січення жили мм кв. – 16 Структура жили – одножильний; Зовнішня ізоляція кабелю полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований.		400
5	Кабель ВВГнг –LS 3*2,5	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 3; січення жили мм кв. – 2,5; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	500
6	Кабель ВВГнг –LS 2*1,5	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 2; січення жили мм кв. – 2,5; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	500
7	Кабель ВВГнг –LS 3*1,5	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 3; січення жили мм кв. – 1,5; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	200
8	Кабель ВВГнг –LS 3*4	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 3;	м	500

		січення жили мм кв. – 4; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.		
9	Кабель ВВГнг –LS 4*4	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 4; січення жили мм кв. – 4; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	100
10	Кабель ВВГнг –LS 4*6	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 4; січення жили мм кв. – 6; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	100
11	Кабель ВВГнг –LS 4*25	Матеріал жили – мідь; Кількість жил – 4; січення жили мм кв. – 25; Структура жили – моноліт; Зовнішня ізоляція кабелю – полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований метраж.	м	100
12	Провід СП – 5НГ 4*25	Матеріал жили – алюміній; Кількість жил – 4; січення жили мм кв. – 25	м	100

		Структура жили – одножильний; Зовнішня ізоляція кабелю полівінілхлоридний пластифікат; Повинен бути промаркований.		
13	Трос сталевий оцинкований діаметр 4 мм		м	7400
14	Трос сталевий оцинкований діаметр 8 мм		м	450
15	Гофротруба для кабеля(пластикова) діам. 20мм		м	500
16	Гофротруба для кабеля(пластикова) діам. 25мм		м	500
17	Металорукав в ПВХ ізоляції з протяжкою діам.25мм		м	100
18	Гофротруба УФпосилена діам.50мм		м	100
19	Універсальна 3- провідна клема 0,2- 4мм ² прозора		шт.	300
20	Зажим анкерний пластина 4*10-35		шт.	20
21	Талрепи №12		шт.	10
22	Карабін М6		шт.	20

23	Тримач з фіксатором діам.20		шт.	1000
24	Тримач з фіксатором діам.25		шт.	1000
25	Проколи для СИП 2х16		шт.	40
26	Зажим анкерний під провід СІП 2*16		шт.	80
27	Хомут кабельний 3,5*200		шт.	500
28	Хомут з маркувальною площадкою (кабельний маркувальний) 3(4)*150 – 250 шт.		шт.	250
29	Хомут кабельний металевий в ізоляції 5*150		шт.	500
30	Хомут кабельний металевий в ізоляції 5*330		шт.	250